



4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο»



ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

www.ippokratio.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Θεσσαλονίκη, 12-03-2024

Ταχ. Διεύθυνση: Κων/πολεως 49

Ταχ. Κώδικας: 54642

Πληροφορίες: Πρεμέτης Βασίλειος

Τηλέφωνο: 2313 312843

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση των σωληνώσεων ψύξης χειρουργείων στο Δώμα κτ. Γ'.

Το Νοσοκομείο μας πρόκειται να προβεί σε εργασίες του έργου του θέματος, σε εφαρμογή της κάτωθι τεχνικής περιγραφής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 17.000,00€ πλέον ΦΠΑ (στην προσφορά θα κατατεθεί ξεχωριστά τιμή για τα υλικά και για την εργασία). Μειοδότης αναδεικνύεται στο σύνολο της προσφοράς του (υλικά και εργασία). Προσφορά που δεν θα φέρει τον ανωτέρω διαχωρισμό δε θα γίνει αποδεκτή.

Ο ανάδοχος **επί ποινή αποκλεισμού**, οφείλει να λάβει γνώση επί τόπου των συνθηκών του έργου για τη διαμόρφωση της προσφοράς του και να καταθέσει βεβαίωση συμμετοχής (εκδίδεται από την Τεχνική Υπηρεσία).

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο, έως και την Παρασκευή 15-03-2024 στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνικού

Γεώργιος Τριανταφυλλίδης



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΚΤ. Γ΄

A. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στις εργασίες αντικατάστασης των σωληνώσεων για την ψύξη των χειρουργείων και θα πραγματοποιηθούν στο δώμα του Γ΄ κτηρίου.

B. ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΥΛΙΚΑ

Αναλυτικά, θα αποξηλωθούν οι υφιστάμενες διαβρωμένες σωληνώσεις από τους τέσσερις συλλέκτες έως τους εναλλάκτες. Θα αντικατασταθεί το σύνολο των βανών με νέες της εταιρείας Chimberio, η βάνα στην έναρξη του δικτύου και πριν τον εναλλάκτη θα είναι με ρακόρ για την εύκολη αντικατάστασή της. Το νέο δίκτυο θα κατασκευαστεί από σωλήνα πολυπροπυλενίου με υαλόνημα της εταιρείας Polymutan. Οι σωληνώσεις στα οριζόντια τμήματα θα οδεύουν εντός μεταλλικών σχαρών για την αποφυγή στρεβλώσεων. Για την τοποθέτηση των σχαρών θα κατασκευαστούν πρόσθετα πλαίσια από σιδηρογωνιά L30X30. Τα δίκτυα θα μονωθούν με μόνωση Armaflexπάχους 19mm ενώ στις ενώσεις θα τοποθετηθεί ταινία πολυπροπυλενίου. Σε κάθε όδευση θα τοποθετηθεί αυτόματο εξαεριστικό. Η μεταφορά των υλικών δε θα γίνει με χρήση των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου.

Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Λόγω της 24ωρης λειτουργίας του νοσοκομείου όλες οι εργασίες θα γίνουν με μεγάλη προσοχή και σε συνεννόηση και τις οδηγίες της επίβλεψης της Τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου.

Ο ανάδοχος ενδέχεται να εργάζεται και απόγευμα και Σαββατοκύριακα, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.

Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 2 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο ανάδοχος θα παραδώσει υπεύθυνη δήλωση για την εγγύηση της καλής λειτουργίας του δικτύου σωληνώσεων, για διάστημα τουλάχιστον 15 μηνών.

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τυχόν αστοχία κατά τη σύνδεση του δικτύου, θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού, θα είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των υλικών και της οριοθέτησης του έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την αποξήλωση του παλαιού δικτύου και την μεταφορά του χωρίς χρήση των ανελκυστήρων και την αποκομιδή του εκτός του Νοσοκομείου.

Οποιαδήποτε φθορά δημιουργηθεί μέχρι την ολοκλήρωση του έργου βαρύνει τον ανάδοχο.