



4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο»



ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

www.ippokratio.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Θεσσαλονίκη, 13-02-2025

Ταχ. Διεύθυνση: Κων/πολεως 49

Ταχ. Κώδικας: 54642

Πληροφορίες: Κυλώνη Ελευθερία

Τηλέφωνο: 2313 312851

Email: rhme@ippokratio.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρολογικές εργασίες στο δώμα του Α' κτιρίου (χώρος Βιβλιοθήκης).

Το Νοσοκομείο μας πρόκειται να προβεί σε εργασίες του έργου του θέματος, σε εφαρμογή της κάτωθι τεχνικής περιγραφής.

Ο ανάδοχος **επί ποινή αποκλεισμού**, οφείλει να λάβει γνώση επί τόπου των συνθηκών του έργου για τη διαμόρφωση της προσφοράς του και να καταθέσει βεβαίωση συμμετοχής.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο, έως και τη Δευτέρα 17-02-2025 στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνικού

Γεώργιος Τριανταφυλλίδης



ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΟΥ Α΄ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΧΩΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στις ηλεκτρολογικές εργασίες οι οποίες θα εκτελεσθούν στο Δώμα του κτηρίου Α (παλιός χώρος Βιβλιοθήκης) του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο.

B. ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΥΛΙΚΑ

Προμήθεια και εγκατάσταση παροχικού καλωδίου ΝΥΥ 5x16 mm² (από πίνακα ΔΕΗ) και 5x6 mm² (από πίνακα Η/Ζ) από το χώρο της Χαμηλής (κεντρικός υποσταθμός κτιρίου Α΄) έως τον πίνακα της εξωτερικής μονάδας VRV (έξω από τον χώρο της βιβλιοθήκης στην ταράτσα για το καλώδιο ΔΕΗ), ενώ το καλώδιο του Η/Ζ θα πηγαίνει στον εσωτερικό χώρο σε καινούριο πίνακα κατευθείαν. Τα καλώδια θα οδεύουν εντός υφιστάμενης σχάρας και όπου απαιτείται σε καινούρια σχάρα ή σωλήνα (προμήθεια και εγκατάσταση). Επίσης από τον πίνακα της εξωτερικής μονάδας έως τον εσωτερικό πίνακα της ΔΕΗ καλώδιο ΝΥΥ 5x6 mm² κατάλληλα ασφαλισμένο στην αναχώρηση.

Προμήθεια και εγκατάσταση τριών καινούριων πινάκων πλήρης (γενικοί διακόπτες, ασφάλειες, μικροαυτόματοι 6 KA ή 10 KA, αυτόματοι διαρροής όπου απαιτούνται, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), ένας πίνακας για την κλιματιστική μονάδα (μεταλλικός), ένας πίνακας τριών σειρών (ΔΕΗ) και ένας πίνακας Η/Ζ (δύο σειρών).

Προμήθεια και εγκατάσταση καναλιών 105x50 mm, πριζών πάνω στο κανάλι με τις απαιτούμενες καλωδιώσεις, για δημιουργία έξι θέσεων εργασίας στα γραφεία, μια θέση στην αίθουσα τη μεγάλη και δύο στον εσωτερικό χώρο. Προμήθεια και εγκατάσταση πριζών χωνευτών, διακοπών, μπουτόν επίτοιχων ή πάνω σε κανάλι, μαζί με τις απαιτούμενες καλωδιώσεις.

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίων για τροφοδοσία εσωτερικών μονάδων κλιματισμού και καλωδίου για χειριστήριο. Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίων για εγκατάσταση και σύνδεση φωτιστικών (δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια των φωτιστικών) απλών και ντιμαριζόμενων στην αίθουσα διδασκαλίας. Παροχή για θερμοσίφωνα ροής. Επίσης προμήθεια και εγκατάσταση καναλιού και πριζών πάνω στο κανάλι για δύο θέσεις εργασίας στην καρδιολογική. Οι πριζες και οι διακόπτες πάνω στο κανάλι θα είναι της mosaic.

Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος και πριν την έναρξη των εργασιών θα υποβάλλει μονογραμμικό των πινάκων για έγκριση από την υπηρεσία και λίστα των υλικών που θα περιέχει ο κάθε πίνακας. Δεν θα ενσωματωθεί κανένα υλικό στο έργο που δεν θα έχει την έγκριση της υπηρεσίας.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πληρούν και θα συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα, τους κανονισμούς ΕΛΟΤ HD 384, Κ.Εν.Α.Κ.

Όλα τα υλικά θα είναι ενδεικτικού τύπου ABB ή ισοδύναμα.