



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
« ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ »

Θεσσαλονίκη 11/03/2025

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/ση:Κων/πόλεως 49
Τ.Κ.:54642
Πληροφορίες : Τίτιλας Γ.
Τηλέφωνο:231331 2293

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ : Κατασκευή ερμαριων και πάγκων στο χώρο του Νοσοκομείου

Το Νοσοκομείο μας πρόκειται να προβεί στην κατασκευή ερμαριων και πάγκων στους χώρους του Νοσοκομείου μας, με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

ΕΡΜΑΡΙΑ

- Σκελετός ερμαρίων από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης πάχους 18mm
- Ράφια ερμαρίων από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης πάχους 25mm
- Πλάτη ερμαρίων από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης πάχους 8mm
- Όλα τα σόκορα επενδυμένα από pvc
- Ενώσεις σκελετού ντουλάπας με καβίλιες και κρυφά χωνευτά μεταλλικά φεράμια
- Υποδοχή πλάτης σε κατάλληλη πατούρα του σκελετού
- Στήριξη κατασκευής σε ρυθμιζόμενα πόδια με απόληξη από πλαστικό προφίλ
- Ερμάρια με σύστημα soft close
- Γραφεία από μελαμίνη πάχος 25mm

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ

- Μεταλλικός σκελετός διατομής 60*40*2
- Επιφάνεια εργασίας αντιμικροβιακή hpl compact πάχος 12mm
- Hpl compact με στρογγυλεμένες όλες τις ακμές του
- Υπολογισμός ικανοποιητικών χώρων εργασίας όπου απαιτείται
- Μεγάλη αντοχή σε βάρος

Ιδιότητες μοριοσανίδας

Πυκνότητα (γρ/κ.ε): 0,60/0,70
Αντοχή σε κάμψη (N/MM²) ορ.θρ.: 22 -16
Όριο ελαστικότητας (N/MM²): 1.600
Αντοχή σε εφελκυσμό (N/MM²): 0,35
Αντοχή σε εξαγωγή βίδας παράλληλα (N/MM²): 30- 75
Αντοχή σε εξαγωγή βίδας κάθετα (N/MM²): 55 – 80
Περιεχόμενη υγρασία: 6 - 10%

Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι εγγεγραμμένη στο εθνικό μητρώο παραγωγών ΕΜΠΑ. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να ελέγξουν επιτόπου τις ειδικές συνθήκες της εγκατάστασης και

της ιδιαιτερότητας του χώρου. Η κατασκευή και τοποθέτηση θα πρέπει να γίνει άμεσα.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως και την Πέμπτη 13/03/2025 στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας

Τριανταφυλλίδης Γεώργιος