



4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο»



ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

www.ippokratis.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση: Κων/πολεως 49
Ταχ. Κώδικας: 54642
Πληροφορίες: Στούπα Ελένη
Τηλέφωνο: 2313 312865
Email: e.stoupa@ippokratis.gr

Θεσσαλονίκη, 06-04-2026

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια και τοποθέτηση ερμαρίων και πάγκων ειδικής κατασκευής στους χώρους του Νοσοκομείου»

Το Νοσοκομείο μας πρόκειται να προβεί σε προμήθεια και τοποθέτηση ταινιών βινυλίου χρωματικής σήμανσης και αντιολισθητικών ταινιών στους χώρους των κτιρίων του Νοσοκομείου, σύμφωνα με την κατωτέρω τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμού 25.000€ πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια και 5.000€ πλέον ΦΠΑ για την τοποθέτηση (στην προσφορά θα κατατεθεί ξεχωριστά τιμή για την προμήθεια και την τοποθέτηση).

Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της εργολαβίας.

Ο ανάδοχος, οφείλει να λάβει γνώση, **επί τόπου**, των συνθηκών του έργου για τη διαμόρφωση της προσφοράς του και να καταθέσει σχετική βεβαίωση συμμετοχής επί ποινή απόρριψης.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στην Τεχνική Υπηρεσία έως και την **Πέμπτη 09-04-2026, ώρα 12:00μμ.**

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνικού

Γεώργιος Τριανταφυλλίδης



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο προτίθεται να προχωρήσει σε προμήθεια και τοποθέτηση ερμαρίων και πάγκων ειδικής κατασκευής στους χώρους των κτιρίων του Νοσοκομείου.

1. ΕΡΜΑΡΙΑ

- Σκελετός ερμαρίων από μορισσανίδα με επένδυση μελαμίνης πάχους 18mm
- Πορτάκια ερμαρίων από μορισσανίδα με επένδυση μελαμίνης πάχους 18mm
- Ράφια ερμαρίων από μορισσανίδα με επένδυση μελαμίνης πάχους 25mm
- Πλάτη ερμαρίων από μορισσανίδα με επένδυση μελαμίνης πάχους 8mm
- Στήριξη κατασκευής σε ρυθμιζόμενα πόδια με απόληξη από 10αρι πλαστικό προφίλ
- Όλα τα σόκορα θα είναι επενδυμένα από pvc
- Ενώσεις σκελετού ντουλάπας με καβίλιες και κρυφά χωνευτά μεταλλικά φεράμια
- Υποδοχή πλάτης σε κατάλληλη πατούρα του σκελετού
- Ερμάρια με σύστημα soft close
- Συρτάρια με σύστημα soft close βαρέως τύπου
- Σύστημα 32 για τα ράφια για εύκολη μετακίνηση
- Κλειδαριές
- Γραφεία από μελαμίνη πάχος 25mm

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ

- Μεταλλικός σκελετός διατομής 60mm*40mm*2mm
- Επιφάνεια εργασίας αντιμικροβιακή hpl compact πάχος 12mm
- Hpl compact με στρογγυλεμένες όλες τις ακμές του
- Υπολογισμός ικανοποιητικών χώρων εργασίας όπου απαιτείται
- Μεγάλη αντοχή σε βάρος

Ιδιότητες μορισσανίδας

Πυκνότητα (γρ/κ.ε): 0,60/0,70

Αντοχή σε κάμψη (N/MM²) ορ.θρ.: 22 -16

Όριο ελαστικότητας (N/MM²): 1.600

Αντοχή σε εφελκυσμό (N/MM²): 0,35

Αντοχή σε εξαγωγή βίδας παράλληλα (N/MM²): 30- 75

Αντοχή σε εξαγωγή βίδας κάθετα

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να ελέγξουν επιτόπου τις ειδικές συνθήκες της εγκατάστασης και της ιδιαιτερότητας του χώρου. Η κατασκευή και τοποθέτηση θα πρέπει να γίνει άμεσα.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο έως και την **Πέμπτη 09/04/2026** και ώρα **12:00μμ** στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.



4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο»



ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

www.ippokratio.gr

ΓΕΝΙΚΑ

Πριν ξεκινήσουν οι εργασίες, οι χώροι του εργοταξίου θα προετοιμαστούν κατάλληλα, με σεβασμό στη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας του εργολάβου θα πρέπει να φροντίσει για την ασφάλεια της εργασίας στο εργοτάξιο, την ασφαλή διέλευση του προσωπικού του Νοσοκομείου και την ασφάλεια των εργατών του εργοταξίου.

Η ευθύνη ατυχήματος κατά την εκτέλεση του έργου βαρύνει αποκλειστικά τον εργολάβο.

Τα έξοδα μεταφορών βαρύνουν τους ενδιαφερομένους.

Η Τεχνική Υπηρεσία θα αναθέσει το σύνολο του έργου σε έναν και μοναδικό Ανάδοχο.