4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο»

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

www.ippokratio.gr

Θεσσαλονίκη, 10.10.2026

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Κων/πολεως 49
Ταχ. Κώδικας: 54642
Πληροφορίες: Μαλγαρινός Σπυρίδων
Τηλέφωνο: 2313 312845
Email: s.malgarinos@ippokratio.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια και τοποθέτηση επίπεδων προστατευτικών φύλλων και γωνιών για τους εσωτερικούς τοίχους στους χώρους των κτηρίων του Γ.Ν.Θ. "Ιπποκράτειο".

Το Νοσοκομείο μας πρόκειται να προβεί σε προμήθεια και τοποθέτηση επίπεδων προστατευτικών φύλλων τοίχων και γωνιών για τους εσωτερικούς τοίχους στους χώρους των κτηρίων του Νοσοκομείου, σύμφωνα με την κατωτέρω τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμού **20.000 € πλέον Φ.Π.Α.**

Μειοδότης αναδεικνύεται στο σύνολο της προσφοράς του (προμήθεια και τοποθέτηση όλων προστατευτικών φύλλων και γωνιών) χωρίς να γίνει υπέρβαση των ανωτέρω προϋπολογισμών.

Ο ανάδοχος, οφείλει να λάβει γνώση**, επί τόπου**, των συνθηκών του έργου για τη διαμόρφωση της προσφοράς του και να καταθέσει σχετική βεβαίωση συμμετοχής επί ποινή απόρριψης.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στην Τεχνική Υπηρεσία έως και την Τετάρτη 14.10.2026, ώρα 12:00 μ.μ.

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνικού

Γεράσιμος Τίτιλας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο προτίθεται να προχωρήσει σε προμήθεια και τοποθέτηση επίπεδων προστατευτικών φύλλων τοίχων και γωνιών για τους εσωτερικούς τοίχους στους χώρους των κτηρίων του Νοσοκομείου.

1. Υλικά

Η προμήθεια περιλαμβάνει **600** τρέχοντα μέτρα (m) επίπεδα προστατευτικά φύλλα και **200** τεμάχια προστατευτικών γωνιών.

Τα επίπεδα προστατευτικά φύλλα θα είναι διαστάσεων **200 X 2500mm**, με ανάγλυφη υφή πάχους **2mm**, βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων **EN13823 και EN ISO 11925-2** και ακαυστότητας Euroclass **"B-s1, d0"** με αντιμικροβιακή επαξεργασία για ιατρική χρήση από πολυκαρβονικό υλικό, ανάγλυφης πλαστικής πολυκαρβονικής ύλης χωρίς να περιέχει στοιχεία καδμίου ή άλλων βαρέων μετάλλων. Τα φύλλα θα στηρίζονται στον τοίχο με ειδική ταινία διπλής όψης και σιλικόνη ή με ειδική κόλλα χωρίς αλουμινένιο σκελετό, σε χρώμα επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Οι προστατευτικές γωνίες θα είναι με ανάγλυφη υφή, χωρίς αλουμινένιο σκελετό, πλάτους **50 X 50mm**, πάχους **2mm** και μήκους **1200mm**. Θα είναι κατασκευασμένες βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων **EN 13823 και EN ISO 11925-2** και ακαυστότητας **Euroclass "B-s1,d0"** με αντιμικροβιακή επεξεργασία για ιατρική χρήση από πολυκαρβονικό υλικό, ανάγλυφης πλαστικής πολυκαρβονικής ύλης χωρίς να περιέχει στοιχεία καδμίου ή άλλων βαρέων μετάλλων. Οι γωνίες θα στηρίζονται στον τοίχο με ειδική ταινία διπλής όψης και σιλικόνη ή με ειδική κόλλα, σε χρώμα επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας.

2. Εργασίες τοποθέτησης

Η σωστή προετοιμασία και εφαρμογή εξασφαλίζουν τη μέγιστη διάρκεια ζωής του υλικού.

Προετοιμασία της επιφάνειας:

- Προετοιμασία του χώρου εργασίας με την αφαίρεση και την απομάκρυνση από το Νοσοκομείο των υφιστάμενων προστατευτικών φύλλων και γωνιών.
- Καθαρισμός της τοιχοποιίας από σκόνες, λίπη ή σαθρά χρώματα.

- Στοκάρισμα και τρίψιμο στα σημεία των τοίχων όπου υπάρχουν λακκούβες.

Επιμέτρηση και κοπή:

- Ακριβής μέτρηση των διαστάσεων του τοίχου ή της γωνίας.
- Κόψιμο των φύλλων και των γωνιών στα επιθυμητά μέτρα με ειδικά εργαλεία (φαλτσοπρίονο, σέγα ή κοπίδι ανάλογα με το υλικό).

Εφαρμογή συγκολλητικής ουσίας:

- Χρήση ειδικής ταινίας διπλής όψης και σιλικόνης ή ειδικής κόλλας στο πίσω μέρος του προστατευτικού, χωρίς αλουμινένιο σκελετό.

Τοποθέτηση και πίεση:

- Τοποθέτηση των φύλλων και των γωνιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας, με ομοιόμορφη πίεση σε όλη την επιφάνεια, για να αποφευχθούν φυσαλίδες αέρα.

Φινίρισμα και σφράγιση:

- Σφράγιση των ενώσεων με αντιμουχλική σιλικόνη ή μαστίχη για να μην περάσει υγρασία και βρωμιά πίσω από τα φύλλα.

ΓΕΝΙΚΑ

Πριν ξεκινήσουν οι εργασίες, οι χώροι του εργοταξίου θα προετοιμαστούν κατάλληλα, με σεβασμό στη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας του εργολάβου θα πρέπει να φροντίσει για την ασφάλεια της εργασίας στο εργοτάξιο, την ασφαλή διέλευση του προσωπικού του Νοσοκομείου και την ασφάλεια των εργατών του εργοταξίου.

Η ευθύνη ατυχήματος κατά την εκτέλεση του έργου βαρύνει αποκλειστικά τον εργολάβο.

Τα έξοδα μεταφορών βαρύνουν τους ενδιαφερομένους.

Η Τεχνική Υπηρεσία θα αναθέσει το σύνολο του έργου σε έναν και μοναδικό Ανάδοχο.